



W trosce o bagna i ludzi

Osowiec-Twierdza 8 | 19-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 21 | www.biebrza.org.pl |
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Nr referencyjny Zamówienia: ZP-32/2018

Załącznik nr 9 do SIWZ

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec – Twierdza 8, 19 -110 Goniądz

tel. + 48 85 738 06 20, fax + 48 85 738 30 21

e-mail: biebrza@biebrza.org.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remonty infrastruktury turystycznej w Biebrzańskim Parku Narodowym w ramach projektu Interreg V-A LT-PL-1R-056 – przetarg V”.

Roboty remontowe będą obejmowały obiekty infrastruktury turystycznej BbPN i będą prowadzone na działce 1348, o. Downary będącej własnością Biebrzańskiego Parku Narodowego w pobliżu miejscowości Osowiec, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie

Zakres robót remontowych obejmuje następujące części I - IV (dodatkowy wykaz robót i szczegóły techniczne znajdują się w załączonej dokumentacji technicznej):

- I. Remont drewnianej wiaty „dla wodniaków” obejmuje: wykonanie zadaszenia z kominkiem: wymiana deskowania dachu na zakład z desek o grub. min. 25 mm pow. dachu ok. 115 m², wymianę poszycia boków wiaty ok. 40 m², wymianę maskownic z PCV, wykonanie podłogi z kostki „brukowej” drewnianej – z drewna dębowego na podsypce piaskowej, wykonanie obudowy kominka tj. okładziny z płyt kamiennych, licowanie komina płytkami klinkierowymi o pow. ok. 10 m² wykonanie ogrodzenia z drewna żerdziami (słupki co 3 mb i dwie poprzeczki w poziomie) przy wiacie



o długości ok. 92 mb. Materiał na wszystkie elementy drewniane stanowi drewno iglaste sosnowe lub świerkowe klasy minimum C24. Wszystkie elementy drewniane wiaty mają być poddane impregnacji grzybobójczej metodą dwukrotnego smarowania preparatem (nieszkodliwym dla środowiska) chroniącym przed działaniem wilgoci, skrajnych temperatur, promieni UV oraz grzybów i pleśni do stosowania na wewnątrz i na zewnątrz obiektów w kolorze zbliżonym do brązowego, orzech, orzech ciemny lub równoważny pow. ok. 215 m². Elementy nie wymieniane mają być odnowione, oszlifowane i poddane dwukrotnej impregnacji podobnie jak elementy z nowego materiału.

Rysunki, zdjęcia wiaty „dla wodniaków” stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

- II. Wykonanie 6 szt. drewnianych zadaszeń z ławami i stołem (mała infrastruktura ogrodowa- wiatrochron) obejmuje następujący zakres robót, prac: ustawienie i montaż słupów drewnianych wkopywanych w ziemię z okrągłaków, wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, ławy fundamentowe żelbetowe min 40x40 cm, prostokątne, słupy drewniane osadzone na fundamentach z krawędziaków, oczepy z krawędziaków obrzynana na zakład, konstrukcje z tarcicy nasyczonej – krokiewki, konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej przekrój poprzeczny drewna - ławy i siedziska drewniane (podkłady z bali pomostów drewnianych), struganie ręczne powierzchni płaskiej drewna miękkiego z wygładzeniem powierzchni w jednym miejscu poszycie dachowe na zakład, stoły, ławy, lakierowanie ław i stołów. Wszystkie elementy drewniane mają być poddane impregnacji grzybobójczej preparatem (nieszkodliwym dla środowiska) chroniącym przed działaniem wilgoci, skrajnych temperatur, promieni UV oraz grzybów i pleśni do stosowania na wewnątrz i na zewnątrz obiektów metodą dwukrotnego smarowania w kolorze zbliżonym do brązowego, orzech, orzech ciemny lub równoważny. Materiał stanowi drewno iglaste sosnowe lub świerkowe klasy minimum C24.

Rysunek poglądowy 6 szt. drewnianych zadaszeń z ławami i stołem stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

- III. Remont domku wolontariuszy - „Leśniczówka Bóbr” obejmuje: wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, rozebranie podłóg białych na wpust, wymiana elementów podłóg z desek, wymiana legarów, podłoga na gotowym belkowaniu z bali, demontaż obić ścian, wymiana tablic rozdzielczych i instalacji elektrycznych (instalacje oświetleniowe,

instalacje gniazd wtykowych), konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych montaż płyt gipsowo-kartonowych na ściany, gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych, konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, tynki gipsowe) na stropach, na gotowych rusztach, gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z płyt gipsowych, Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, szpachlowanych, Przeróbka instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie, bez pasków z płyt, montaż płyt gipsowo-kartonowych w łazience na ściany, licowanie ścian płytkami glazurowanymi, luzem, ułożenie glazury na ścianie, posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), montaż armatury i wyposażenia kuchni i łazienki (ustęp z płuczką z porcelany, brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego, bateria wannowa ścienna, zlewozmywak stalowy na szafce, bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna), dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych, demontaż i montaż kolektorów słonecznych rozebranie pokrycia z płyt nie nadających się do użytku - demontaż pokrycia dachu, rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką, pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekana poliestrem, ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, rynny dachowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe z blachy ocynkowanej, wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych - wymiana elewacji drewnianej, impregnacja grzybobójcza desek, łat i listew preparatami solowymi, wszystkie elementy drewniane mają być poddane impregnacji grzybobójczej preparatem (nieškodliwym dla środowiska) chroniącym przed działaniem wilgoci, skrajnych temperatur, promieni UV oraz grzybów i pleśni do stosowania na wewnątrz i na zewnątrz obiektów metodą dwukrotnego smarowania w kolorze zbliżonym do brązowego, orzech, orzech ciemny lub równoważny, spoinowanie murów kamiennych z kamienia drobnego z wykuciem spoin, skucie z kamieni zaprawy cementowej, wymiana elementów schodów drewnianych, balustrady z poręczami przy zadaszeniu przy schodach, podłoga na gotowym belkowaniu z bali zadaszenie przy wejściu do budynku, wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wbudowaniem siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego.

Dokumentację projektową stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

- IV. Remont zaplecza sanitarnego na terenie pola namiotowego „Bóbr” obejmuje: demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową (korki kanalizacyjne z PVC), demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka (korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych), demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, pisuar (korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej, demontaż baterii bidetowej, demontaż baterii wannowej, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust, wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych dwukrotnym szpachlowaniem, ścianki i przepierzenia drewniane, obicie jednostronne szkieletu deskami, licowanie ścian płytkami glazurowanymi, warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej zatartej na ostro, posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), ustęp z płuczką z porcelany "kompakt", pisuar z zaworem spłukującym, umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem, bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna, brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego, bateria wannowa ścienna, ułożenie nowej warstwy gontów bitumicznych wraz z koniecznymi obróbkami, impregnacja grzybobójcza desek, łat i listew metodą kąpieli preparatami solowymi, impregnacja grzybobójcza elementów dachu - desek, łat i listew metodą dwukrotnego smarowania preparatem (nieszkodliwym dla środowiska) chroniącym przed działaniem wilgoci, skrajnych temperatur, promieni UV oraz grzybów i pleśni do stosowania na wewnątrz i na zewnątrz obiektów w kolorze ciemnego brązu wraz z czyszczeniem i odnowieniem.

Dokumentację projektową stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.